

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Добровского сельского совета - Глава администрации
Добровского сельского поселения

О.Н. Литвиненко

_____ 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

на выполнение I этапа работ по благоустройству территории по объекту: «Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская (от остановки до многоквартирных домов)»

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание 760-22

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

19.04.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость	5 786,31	(412,56) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	5 045,36	(388,35) тыс.руб.
монтажных работ	740,95	(24,21) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	968,99	(20,78) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 642,53	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	79,88	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (Демонтаж опор освещения) Объем=3*35/1000 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	т	0,105	1	0,105					
		1 ОТ					253,93	0,77	20,53	46,64	957,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1 393,89	0,77	112,70	13,03	1 468,48
		3 в т.ч. ОТм					109,27	0,77	8,83	46,64	411,83
		ЗТ	чел.-ч	29,12	0,77	2,354352					
		ЗТм	чел.-ч	10,3	0,77	0,832755					
		Итого по расценке					1 647,82		133,23		2 426,00
		ФОТ							29,36		1 369,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			30,24		1 410,43
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			17,62		821,61
		Всего по позиции							181,09		4 658,04
2	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	1,3	1	1,3					
		Объем=130 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					383,46	0,77	383,84	46,64	17 902,30
		2 ЭМ					253,47	0,77	253,72	13,03	3 305,97
		3 в т.ч. ОТм					26,89	0,77	26,92	46,64	1 255,55
		4 М					25 471,11	0	0,00	8,89	
		ЗТ	чел.-ч	45,65	0,77	45,69565					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,77	2,59259					
		Итого по расценке					26 108,04		637,56		21 208,27
		ФОТ							410,76		19 157,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			476,48		22 223,11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			328,61		15 326,28
		Всего по позиции							1 442,65		58 757,66
3	ТЕРp59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений.Приминительно (Демонтаж урн)	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					204,18	0,77	6,29	46,64	293,37
		2 ЭМ					1,49	0,77	0,05	13,03	0,65
		3 в т.ч. ОТм					0,59	0,77	0,02	46,64	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	24,05	0,77	0,74074					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,77	0,00154					
		Итого по расценке					205,67		6,34		294,02
		ФОТ							6,31		294,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			5,62		261,93
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			2,84		132,44
		Всего по позиции							14,80		688,39
4	ТССЦпр-01-01-01-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (Опоры освещения,ограждения,урны)	1 т груза	0,563	1	0,563	22,17		12,48	8,89	110,95
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Объем=0,105+0,418+0,04									
		Всего по позиции							12,48		110,95
5	ТССЦпр-01-01-02-015	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т.Приминительно (Опоры освещения,ограждения,урны)	1 т груза	0,563	1	0,563	22,17		12,48	8,89	110,95
		(Погрузо-разгрузочные работы)									
		Всего по позиции							12,48		110,95
6	ТССЦпр-03-21-01-012	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 12 км	1 т груза	0,563	1	0,563	11,85	1,1	7,34	13,03	95,64
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		Всего по позиции							7,34		95,64
7	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	9,95	1	9,95					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					72,33	1,1	791,65	46,64	36 922,56
		2 ЭМ					80,96	1,1	886,11	13,03	11 546,01
		ЗТ	чел.-ч	8,93	1,1	97,73885					
		Итого по расценке					153,29		1 677,76		48 468,57
		ФОТ							791,65		36 922,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			720,40		33 599,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			411,66		19 199,73
		Всего по позиции							2 809,82		101 267,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,948	1	0,948					
		Объем=94,8 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					1 073,38	1,265	1 287,22	46,64	60 035,94
		ЗТ	чел.-ч	154	1,265	184,67988					
		Итого по расценке					1 073,38		1 287,22		60 035,94
		ФОТ							1 287,22		60 035,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			1 145,63		53 431,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			514,89		24 014,38
		Всего по позиции							2 947,74		137 482,31
9	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,948	1	0,948					
		Объем=94,8 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					592,95	1,265	711,08	46,64	33 164,77
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,265	106,13097					
		Итого по расценке					592,95		711,08		33 164,77
		ФОТ							711,08		33 164,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			632,86		29 516,65
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			284,43		13 265,91
		Всего по позиции							1 628,37		75 947,33
10	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	31,6	1	31,6					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3									
		1 ОТ					17,50	1,265	699,55	46,64	32 627,01
		2 ЭМ					49,77	1,375	2 162,51	13,03	28 177,51
		3 в т.ч. ОТм					4,87	1,375	211,60	46,64	9 869,02
		4 М					0,37		11,69	8,89	103,92
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,265	95,9376					
		ЗТм	чел.-ч	0,54	1,375	23,463					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					67,64		2 873,75		60 908,44
		ФОТ							911,15		42 496,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 002,27		46 745,63
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			628,69		29 322,26
		Всего по позиции							4 504,71		136 976,33
11	ТССЦ-02.2.05.04-0073	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 200, фракция 20-40 мм	м3	31,13	1	31,13	88,60		2 758,12	8,89	24 519,69
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Объем=41,08-9,95									
		Всего по позиции							2 758,12		24 519,69
12	ТЕР06-01-003-05	Устройство ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	100 м3	1,665	1	1,665					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					1 045,37	1,265	2 201,78	46,64	102 691,02
		2 ЭМ					1 746,66	1,375	3 998,76	13,03	52 103,84
		3 в т.ч. ОТм					91,58	1,375	209,66	46,64	9 778,54
		4 М					2 807,97		4 675,27	8,89	41 563,15
		ЗТ	чел.-ч	133,85	1,265	281,9182163					
		ЗТм	чел.-ч	7,81	1,375	17,8800188					
		Итого по расценке					5 600,00		10 875,81		196 358,01
		ФОТ							2 411,44		112 469,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			2 459,67		114 718,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			1 398,64		65 232,34
		Всего по позиции							14 734,12		376 309,30
13	ТЕР06-01-004-04	Устройство: железобетонных ступеней	м3	44,3	1	44,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					94,36	1,265	5 287,89	46,64	246 627,19
		2 ЭМ					23,48	1,375	1 430,23	13,03	18 635,90
		3 в т.ч. ОТм					2,04	1,375	124,26	46,64	5 795,49
		4 М					688,19		30 486,82	8,89	271 027,83
		ЗТ	чел.-ч	12,4	1,265	694,8898					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,375	12,1825					
		Итого по расценке					806,03		37 204,94		536 290,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							5 412,15		252 422,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			5 520,39		257 471,13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			3 139,05		146 405,15
		Всего по позиции							45 864,38		940 167,20
14	ТССЦ-11.1.03.06-0071	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	5	1	5	1 608,01		8 040,05	8,89	71 476,04
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							8 040,05		71 476,04
15	ТЦ_04.3.02.04_91_910902366 9_16.11.2022_01	Бетон БСТ В 25 М250 W8 F100	м3	213,921	1	213,921	7 029,45		169 150,39	8,89	1 503 746,97
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Цена=(7650+785,34)/1,2									
		Всего по позиции							169 150,39		1 503 746,97
16	ТССЦ-08.4.03.03-0003	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм	т	7,688	1	7,688	5 802,77		44 611,70	8,89	396 598,01
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=(3,878+1,581+0,414+1,018+0,453+0,12)*1,03									
		Всего по позиции							44 611,70		396 598,01
17	ТЕР13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2	1,6165	1	1,6165					
		Объем=(100+61,65) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					648,32	1,265	1 325,73	46,64	61 832,05
		2 ЭМ					242,56	1,375	539,14	13,03	7 024,99
		3 в т.ч. ОТм					18,43	1,375	40,96	46,64	1 910,37
		4 М					11,66		18,85	8,89	167,58
		ЗТ	чел.-ч	80,04	1,265	163,6715949					
		ЗТм	чел.-ч	2,09	1,375	4,6454169					
		Итого по расценке					902,54		1 883,72		69 024,62
		ФОТ							1 366,69		63 742,42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 284,69		59 917,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			697,01		32 508,63
		Всего по позиции							3 865,42		161 451,12
18	ТЕР46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0	1	0					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					97,56	1,1	0,00	46,64	
		ЗТ	чел.-ч	12,82	1,1						
		Итого по расценке					97,56				0,00
		ФОТ									
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					
		Всего по позиции							0,00		0,00
19	ТЕРм38-01-004-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0	1	0					
		Пиминительно(монтаж конструкций для проезда колясок)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					1 202,60	1,1	0,00	46,64	
		2 ЭМ					685,74	1,1	0,00	13,03	
		3 в т.ч. ОТм					36,11	1,1	0,00	46,64	
		4 М					196,57		0,00	8,89	
		ЗТ	чел.-ч	140	1,1						
		ЗТм	чел.-ч	3,8	1,1						
		Итого по расценке					2 084,91				0,00
		ФОТ									
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					
		Всего по позиции							0,00		0,00
20	ТССЦ-08.3.11.01-0060	Швеллеры: № 20 сталь марки СтЗпс	т	0	1	0	4 700,00			8,89	
		(Строительные металлические конструкции)									
		Всего по позиции							0,00		0,00
21	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 100 м2	0	1	0						
		грунтовой ГФ-021									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					50,50	1,265	0,00	46,64	
		2 ЭМ					9,51	1,375	0,00	13,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,375	0,00	46,64	
		4 М					173,95		0,00	8,89	
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,375						
		Итого по расценке					233,96				0,00
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	51					
		Всего по позиции							0,00		0,00
22	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0	1	0					
		за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		1 ОТ					31,02	2,53	0,00	46,64	
		2 ЭМ					6,29	2,75	0,00	13,03	
		3 в т.ч. ОТм					0,19	2,75	0,00	46,64	
		4 М					393,90	2	0,00	8,89	
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,53						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,75						
		Итого по расценке					431,21				0,00
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	51					
		Всего по позиции							0,00		0,00
23	ТЕР07-05-039-04	Устройство герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	100 м	2	1	2					
		Объем=200 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		1 ОТ					32,27	1,265	81,64	46,64	3 807,69
		2 ЭМ					122,50	1,375	336,88	13,03	4 389,55
		3 в т.ч. ОТм					2,33	1,375	6,41	46,64	298,96
		4 М					440,00		880,00	8,89	7 823,20
		ЗТ	чел.-ч	4,24	1,265	10,7272					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,375	0,6325					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					594,77		1 298,52		16 020,44
		ФОТ							88,05		4 106,65
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			102,14		4 763,71
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			70,44		3 285,32
		Всего по позиции							1 471,10		24 069,47
24	ТССЦ-12.2.05.06-0002	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	-1,08	1	-1,08	814,81		-879,99	8,89	-7 823,11
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Всего по позиции							-879,99		-7 823,11
25	ТССЦ-12.2.05.09-0001	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1	м3	1,46	1	1,46	760,72		1 110,65	8,89	9 873,68
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Объем=73*0,02									
		Всего по позиции							1 110,65		9 873,68
26	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,05	1	0,05					
		Объем=(0,5*0,5*20) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					2 424,38	1,265	153,34	46,64	7 151,78
		2 ЭМ					22,46	1,375	1,54	13,03	20,07
		3 в т.ч. ОТм					15,35	1,375	1,06	46,64	49,44
		4 М					18 530,24		926,51	8,89	8 236,67
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,265	19,634065					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,375	0,1189375					
		Итого по расценке					20 977,08		1 081,39		15 408,52
		ФОТ							154,40		7 201,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			172,93		8 065,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			100,36		4 680,79
		Всего по позиции							1 354,68		28 154,68
27	ТССЦ-06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм (Полы)	м2	-5,1	1	-5,1	137,85		-703,04	8,89	-6 250,03
		Всего по позиции							-703,04		-6 250,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ТЦ_14.4.04.08_13.12.2022_01	Тактильная бетонная плитка «Конусообразные (квадратные) рифы (желтый) "Движение запрещено" 500х500х50мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Цена=400/1,2 Всего по позиции	шт	20	1	20	333,33		749,90	8,89	6 666,60
29	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	км	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					25,11	1,265	6,35	46,64	296,16
		2 ЭМ					186,36	1,375	51,25	13,03	667,79
		3 в т.ч. ОТм					22,39	1,375	6,16	46,64	287,30
		4 М					1 019,83		203,97	8,89	1 813,29
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,265	0,92598					
		ЗТм	чел.-ч	2,04	1,375	0,561					
		Итого по расценке					1 231,30		261,57		2 777,24
		ФОТ							12,51		583,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18,39		857,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			16,76		781,84
		Всего по позиции							296,72		4 416,77
30	ТССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая (Автомобильные дороги) Всего по позиции	т	-0,0084	1	-0,0084	23 433,64		-196,84	8,89	-1 749,91
31	ТЦ_06.2.05.03_13.12.2022_01	Краска светоотражающая по минеральным поверхностям желтая Артикул: ВЛуч-0423 (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=200*0,1*0,25 Цена=1015/1,2 Всего по позиции	кг	5	1	5	845,83		475,72	8,89	4 229,15
32	ТЕР46-03-006-01	Перфорация трубы Приминительно. (СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ) Объем=1490 / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 шт	14,9	1	14,9					
		1 ОТ					17,92	1,1	293,71	46,64	13 698,63
		ЗТ	чел.-ч	1,81	1,1	29,6659					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					17,92		293,71		13 698,63
		ФОТ							293,71		13 698,63
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			302,52		14 109,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			173,29		8 082,19
		Всего по позиции							769,52		35 890,41
33	ТЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт	14,9	1	14,9					
		Объем=1490 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					52,05	1,1	853,10	46,64	39 788,58
		ЗТ	чел.-ч	6,84	1,1	112,1076					
		Итого по расценке					52,05		853,10		39 788,58
		ФОТ							853,10		39 788,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			878,69		40 982,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			503,33		23 475,26
		Всего по позиции							2 235,12		104 246,08
34	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0596	1	0,0596					
		Объем=1490*0,04/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					2 491,73	1,265	187,86	46,64	8 761,79
		2 ЭМ					60,30	1,375	4,94	13,03	64,37
		3 в т.ч. ОТм					6,71	1,375	0,55	46,64	25,65
		4 М					9 942,75		592,59	8,89	5 268,13
		ЗТ	чел.-ч	315,01	1,265	23,7498639					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	1,375	0,050809					
		Итого по расценке					12 494,78		785,39		14 094,29
		ФОТ							188,41		8 787,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	102		102			192,18		8 963,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 и работы в строительстве	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции	%	58		58			109,28		5 096,72
		Всего по позиции							1 086,85		28 154,20
35	ТССЦ-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8 (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=1490 / 100	100 шт	14,9	1	14,9	63,00		938,70	8,89	8 345,04
		Всего по позиции							938,70		8 345,04
36	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней Объем=(677/3) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м	2,2566667	1	2,2566667					
		1 ОТ					383,46	1,265	1 094,66	46,64	51 054,94
		2 ЭМ					253,47	1,375	786,50	13,03	10 248,10
		3 в т.ч. ОТм					26,89	1,375	83,44	46,64	3 891,64
		4 М					25 471,11		57 479,81	8,89	510 995,51
		ЗТ	чел.-ч	45,65	1,265	130,3162961					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,375	8,0365543					
		Итого по расценке					26 108,04		59 360,97		572 298,55
		ФОТ							1 178,10		54 946,58
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			1 366,60		63 738,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			942,48		43 957,26
		Всего по позиции							61 670,05		679 993,84
37	ТССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=-4,7164334/3	т	-1,5721445	1	-1,5721445	12 071,65		-18 978,38	8,89	-168 717,80
		Всего по позиции							-18 978,38		-168 717,80
38	ТЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Объем=8,974/2 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	т	4,487	1	4,487					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 092,00	1,1	5 389,78	46,64	251 379,34
		2 ЭМ					2 108,56	1,1	10 407,22	13,03	135 606,08
		3 в т.ч. ОТм					18,05	1,1	89,09	46,64	4 155,16
		4 М					225,55		1 012,04	8,89	8 997,04
		ЗТ	чел.-ч	130	1,1	641,641					
		ЗТм	чел.-ч	1,8	1,1	8,88426					
		Итого по расценке					3 426,11		16 809,04		395 982,46
		ФОТ							5 478,87		255 534,50
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			4 930,98		229 981,05
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			2 465,49		114 990,53
		Всего по позиции							24 205,51		740 954,04
39	ТССЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=590*1,05/2	м	309,75	1	309,75	27,95		8 657,51	8,89	76 965,26
		Всего по позиции							8 657,51		76 965,26
40	ТССЦ-23.3.08.01-0006	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=1192 *1,05/2	м	625,8	1	625,8	8,83		5 525,81	8,89	49 124,45
		Всего по позиции							5 525,81		49 124,45
41	ТССЦ-23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=1330*1,05/2	м	698,25	1	698,25	17,35		12 114,64	8,89	107 699,15
		Всего по позиции							12 114,64		107 699,15
42	ТССЦ-23.3.08.01-0003	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=1973*1,05/2	м	1035,825	1	1035,825	5,54		5 738,47	8,89	51 015,00
		Всего по позиции							5 738,47		51 015,00
43	ТССЦ-08.3.04.02-0094	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметр: 14 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=0,2 *1,05/2	т	0,105	1	0,105	5 230,01		549,15	8,89	4 881,94
		Всего по позиции							549,15		4 881,94
44	ТССЦ-08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=(0,409+0,021)*1,05/2	т	0,22575	1	0,22575	7 439,08		1 679,37	8,89	14 929,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 679,37		14 929,60
45	ТССЦ-08.3.05.02-0055	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=0,0278*1,05/2	т	0,014595	1	0,014595	6 782,85		99,00	8,89	880,11
Всего по позиции									99,00		880,11
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									379 508,33		4 244 975,65
в том числе:											
Оплата труда рабочих									20 776,00		968 992,64
Эксплуатация машин									20 978,89		273 354,95
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									808,96		37 729,88
Материалы									337 753,44		3 002 628,06
Строительные работы									388 350,37		5 045 358,34
Строительные работы									388 343,03		5 045 262,70
в том числе:											
оплата труда									15 386,22		717 613,30
эксплуатация машин и механизмов									10 564,33		137 653,23
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									719,87		33 574,72
материалы									336 741,40		2 993 631,02
накладные расходы									16 311,70		760 777,04
сметная прибыль									9 339,38		435 588,11
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									7,34		95,64
Монтажные работы									24 205,51		740 954,04
в том числе:											
оплата труда									5 389,78		251 379,34
эксплуатация машин и механизмов									10 407,22		135 606,08
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									89,09		4 155,16
материалы									1 012,04		8 997,04
накладные расходы									4 930,98		229 981,05
сметная прибыль									2 465,49		114 990,53
Итого ФОТ (справочно)									21 584,96		1 006 722,52
Итого накладные расходы (справочно)									21 242,68		990 758,09
Итого сметная прибыль (справочно)									11 804,87		550 578,64
ВСЕГО по смете									412 555,88		5 786 312,38
в том числе:											
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									170 376,01		1 514 642,72

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]