

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Врио главы администрации Добровского сельского поселения
Феодориди С.К.
"_____" _____ 2024 года

"_____" _____ 2024 года

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская (от остановки до многоквартирных домов)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

на выполнение II этапа работ по благоустройству территории по объекту: «Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская (от остановки до многоквартирных домов)»
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом
Основание _____ 760-22 _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____ 2 квартал 2023г.

Сметная стоимость	2 018,95	(74,12) тыс.руб.			
в том числе:					
строительных работ	882,87	(39,7) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	629,38	(13,49) тыс.руб.
монтажных работ	1 136,08	(34,42) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 611,47	чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	40,24	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ТЕР46-03-015-05	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 Объем=1073 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	100 м	10,73	1	10,73					
		1 ОТ					97,56	1,1	1 151,50	46,64	53 705,96
		ЗТ	чел.-ч	12,82	1,1	151,31446					
		Итого по расценке					97,56		1 151,50		53 705,96
		ФОТ							1 151,50		53 705,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 186,05		55 317,14
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			679,39		31 686,52
		Всего по позиции							3 016,94		140 709,62
2	ТЕРм38-01-004-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением Пиминительно(монтаж конструкций для проезда колясок)	т	2,484	1	2,484					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					1 202,60	1,1	3 285,98	46,64	153 258,11
		2 ЭМ					685,74	1,1	1 873,72	13,03	24 414,57
		3 в т.ч. ОТм					36,11	1,1	98,67	46,64	4 601,97
		4 М					196,57		488,28	8,89	4 340,81
		ЗТ	чел.-ч	140	1,1	382,536					
		ЗТм	чел.-ч	3,8	1,1	10,38312					
		Итого по расценке					2 084,91		5 647,98		182 013,49
		ФОТ							3 384,65		157 860,08
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			3 046,19		142 074,07
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			1 523,09		71 037,04
		Всего по позиции							10 217,26		395 124,60
3	ТССЦ-08.3.11.01-0060	Швеллеры: № 20 сталь марки СтЗпс (Строительные металлические конструкции) Объем=135*18,4/1000	т	2,484	1	2,484	4 700,00		11 674,80	8,89	103 788,97
		Всего по позиции							11 674,80		103 788,97
4	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=76,7 / 100	100 м2	0,767	1	0,767					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					50,50	1,265	49,00	46,64	2 285,36
		2 ЭМ					9,51	1,375	10,03	13,03	130,69
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,375	0,20	46,64	9,33
		4 М					173,95		133,42	8,89	1 186,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	5,1520541					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,375	0,0210925					
		Итого по расценке					233,96		192,45		3 602,15
		ФОТ							49,20		2 294,69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			46,25		2 157,01
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			25,09		1 170,29
		Всего по позиции							263,79		6 929,45
5	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=76,7 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м2	0,767	1	0,767					
		1 ОТ					31,02	2,53	60,19	46,64	2 807,26
		2 ЭМ					6,29	2,75	13,27	13,03	172,91
		3 в т.ч. ОТм					0,19	2,75	0,40	46,64	18,66
		4 М					393,90	2	604,24	8,89	5 371,69
		ЗТ	чел.-ч	3,83	2,53	7,4321533					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,75	0,042185					
		Итого по расценке					431,21		677,70		8 351,86
		ФОТ							60,59		2 825,92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			56,95		2 656,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			30,90		1 441,22
		Всего по позиции							765,55		12 449,44
6	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см Объем=(0,5*0,5*20) / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м2	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					2 424,38	1,265	153,34	46,64	7 151,78
		2 ЭМ					22,46	1,375	1,54	13,03	20,07
		3 в т.ч. ОТм					15,35	1,375	1,06	46,64	49,44
		4 М					18 530,24		926,51	8,89	8 236,67
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,265	19,634065					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,375	0,1189375					
		Итого по расценке					20 977,08		1 081,39		15 408,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							154,40		7 201,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Полы	%	112		112			172,93		8 065,37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Полы	%	65		65			100,36		4 680,79
		Всего по позиции							1 354,68		28 154,68
7	ТССЦ-06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм (Полы)	м2	-5,1	1	-5,1	137,85		-703,04	8,89	-6 250,03
		Всего по позиции							-703,04		-6 250,03
8	ТЦ_14.4.04.08_13.12.2022_01	Тактильная бетонная плитка «Конусообразные (квадратные) рифы (желтый) "Движение запрещено" 500х500х50мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Цена=400/1,2	шт	20	1	20	333,33		749,90	8,89	6 666,60
		Всего по позиции							749,90		6 666,60
9	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км	0,2	1	0,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расч.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					25,11	1,265	6,35	46,64	296,16
		2 ЭМ					186,36	1,375	51,25	13,03	667,79
		3 в т.ч. ОТм					22,39	1,375	6,16	46,64	287,30
		4 М					1 019,83		203,97	8,89	1 813,29
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,265	0,92598					
		ЗТм	чел.-ч	2,04	1,375	0,561					
		Итого по расценке					1 231,30		261,57		2 777,24
		ФОТ							12,51		583,46
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18,39		857,69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			16,76		781,84
		Всего по позиции							296,72		4 416,77
10	ТССЦ-14.4.04.08-0007	Эмаль ПФ-133 темно-серая (Автомобильные дороги)	т	-0,0084	1	-0,0084	23 433,64		-196,84	8,89	-1 749,91
		Всего по позиции							-196,84		-1 749,91
11	ТЦ_06.2.05.03_13.12.2022_01	Краска светоотражающая по минеральным поверхностям желтая Артикул: ВЛуч-0423 (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий) Объем=200*0,1*0,25	кг	5	1	5	845,83		475,72	8,89	4 229,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1015/1,2									
		Всего по позиции							475,72		4 229,15
12	ТЕР46-03-006-01	Перфорация трубы Приминительно. (СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ) Объем=20 / 100	100 шт	0,2	1	0,2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					17,92	1,1	3,94	46,64	183,76
		ЗТ	чел.-ч	1,81	1,1	0,3982					
		Итого по расценке					17,92		3,94		183,76
		ФОТ							3,94		183,76
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4,06		189,27
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,32		108,42
		Всего по позиции							10,32		481,45
13	ТЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм Объем=20 / 100	100 шт	0,2	1	0,2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					52,05	1,1	11,45	46,64	534,03
		ЗТ	чел.-ч	6,84	1,1	1,5048					
		Итого по расценке					52,05		11,45		534,03
		ФОТ							11,45		534,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			11,79		550,05
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,76		315,08
		Всего по позиции							30,00		1 399,16
14	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=20*0,04/1000	т	0,0008	1	0,0008					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3										
		1 ОТ					2 491,73	1,265	2,52	46,64	117,53
		2 ЭМ					60,30	1,375	0,07	13,03	0,91
		3 в т.ч. ОТм					6,71	1,375	0,01	46,64	0,47
		4 М					9 942,75		7,95	8,89	70,68
		ЗТ	чел.-ч	315,01	1,265	0,3187901					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	1,375	0,000682					
		Итого по расценке					12 494,78		10,54		189,12
		ФОТ							2,53		118,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			2,58		120,36
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			1,47		68,44
		Всего по позиции							14,59		377,92
15	ТССЦ-01.7.15.01-0036	Анкер забивной М8	100 шт	0,2	1	0,2	63,00		12,60	8,89	112,01
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)									
		Объем=20 / 100									
		Всего по позиции							12,60		112,01
16	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	4,5133333	1	4,5133333					
		Объем=451,33333 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3										
		1 ОТ					383,46	1,265	2 189,31	46,64	102 109,42
		2 ЭМ					253,47	1,375	1 572,99	13,03	20 496,06
		3 в т.ч. ОТм					26,89	1,375	166,87	46,64	7 782,82
		4 М					25 471,11		114 959,61	8,89	1 021 990,93
		ЗТ	чел.-ч	45,65	1,265	260,6325864					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	1,375	16,0731082					
		Итого по расценке					26 108,04		118 721,91		1 144 596,41
		ФОТ							2 356,18		109 892,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			2 733,17		127 475,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			1 884,94		87 913,79
		Всего по позиции							123 340,02		1 359 985,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	ТССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	т	-12,5771555	1	-12,5771555	12 071,65		-151 827,02	8,89	-1 349 742,21
		Всего по позиции							-151 827,02		-1 349 742,21
18	ТЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	т	4,487	1	4,487					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3										
		1 ОТ					1 092,00	1,1	5 389,78	46,64	251 379,34
		2 ЭМ					2 108,56	1,1	10 407,22	13,03	135 606,08
		3 в т.ч. ОТм					18,05	1,1	89,09	46,64	4 155,16
		4 М					225,55		1 012,04	8,89	8 997,04
		ЗТ	чел.-ч	130	1,1	641,641					
		ЗТм	чел.-ч	1,8	1,1	8,88426					
		Итого по расценке					3 426,11		16 809,04		395 982,46
		ФОТ							5 478,87		255 534,50
	Пр/812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			4 930,98		229 981,05
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			2 465,49		114 990,53
		Всего по позиции							24 205,51		740 954,04
19	ТССЦ-23.3.08.01-0025	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	м	309,75	1	309,75	27,95		8 657,51	8,89	76 965,26
		Всего по позиции							8 657,51		76 965,26
20	ТССЦ-23.3.08.01-0006	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	м	625,8	1	625,8	8,83		5 525,81	8,89	49 124,45
		Всего по позиции							5 525,81		49 124,45
21	ТССЦ-23.5.02.02-0029	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 3 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	м	698,25	1	698,25	17,35		12 114,64	8,89	107 699,15
		Всего по позиции							12 114,64		107 699,15
22	ТССЦ-23.3.08.01-0003	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	м	1035,824	1	1035,824	5,54		5 738,46	8,89	51 014,91
		Всего по позиции							5 738,46		51 014,91
23	ТССЦ-08.3.04.02-0094	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	т	0,105	1	0,105	5 230,01		549,15	8,89	4 881,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									549,15		4 881,94
24	ТССЦ-08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	т	0,22575	1	0,22575	7 439,08		1 679,37	8,89	14 929,60
Всего по позиции									1 679,37		14 929,60
25	ТССЦ-08.3.05.02-0055	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм (Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)	т	0,014595	1	0,014595	6 782,85		99,00	8,89	880,11
Всего по позиции									99,00		880,11
26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Объем=334,75 / 100 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м2	3,3475	1	3,3475					
							50,50	1,265	213,85	46,64	9 973,96
							9,51	1,375	43,77	13,03	570,32
							0,19	1,375	0,87	46,64	40,58
							173,95		582,30	8,89	5 176,65
							чел.-ч	5,31	1,265	22,4856596	
							чел.-ч	0,02	1,375	0,0920563	
Итого по расценке							233,96		839,92		15 720,93
ФОТ									214,72		10 014,54
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							%	94	94	201,84	9 413,67
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							%	51	51	109,51	5 107,42
Всего по позиции									1 151,27		30 242,02
27	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	100 м2	3,3475	1	3,3475					
							31,02	2,53	262,71	46,64	12 252,79
							6,29	2,75	57,90	13,03	754,44
							0,19	2,75	1,75	46,64	81,62
							393,90	2	2 637,16	8,89	23 444,35
							чел.-ч	3,83	2,53	32,4369403	
							чел.-ч	0,02	2,75	0,1841125	
Итого по расценке							431,21		2 957,77		36 451,58
ФОТ									264,46		12 334,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			248,59		11 594,35
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			134,87		6 290,55
		Всего по позиции							3 341,23		54 336,48
28	ТЕРр59-8-1 скамейки ,урны	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт	0,25	1	0,25					
		Объем=(5*4+5) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					204,18	1,1	56,15	46,64	2 618,84
		2 ЭМ					1,49	1,1	0,41	13,03	5,34
		3 в т.ч. ОТм					0,59	1,1	0,16	46,64	7,46
		ЗТ	чел.-ч	24,05	1,1	6,61375					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,1	0,01375					
		Итого по расценке					205,67		56,56		2 624,18
		ФОТ							56,31		2 626,30
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			50,12		2 337,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			25,34		1 181,84
		Всего по позиции							132,02		6 143,43
29	ТССЦ-15.2.03.06-0011	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт	5	1	5	353,44		1 767,20	8,89	15 710,41
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							1 767,20		15 710,41
30	ТССЦ-15.2.03.04-0060	Скамья парковая: СК-24, размеры 1850х480х850 мм	шт	5	1	5	1 275,98		6 379,90	8,89	56 717,31
		(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))									
		Всего по позиции							6 379,90		56 717,31
Раздел 2. Пересадка деревьев											
31	ТЕР47-01-058-04	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,5х0,4 м	10 шт	1	1	1					
		Объем=10 / 10									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					348,58	1,265	440,95	46,64	20 565,91
		2 ЭМ					82,32	1,375	113,19	13,03	1 474,87
		3 в т.ч. ОТм					8,64	1,375	11,88	46,64	554,08
		4 М					559,74		559,74	8,89	4 976,09
		ЗТ	чел.-ч	40,58	1,265	51,3337					
		ЗТм	чел.-ч	0,73	1,375	1,00375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					990,64		1 113,88		27 016,87
		ФОТ							452,83		21 119,99
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			466,41		21 753,59
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			326,04		15 206,39
		Всего по позиции							1 906,33		63 976,85
32	ТЕР47-01-004-11 (пересадка деревьев и кустарников)	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м в естественном грунте Объем=10 / 10	10 шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					52,34	1,265	66,21	46,64	3 088,03
		2 ЭМ					19,61	1,375	26,96	13,03	351,29
		3 в т.ч. ОТм					2,84	1,375	3,91	46,64	182,36
		ЗТ	чел.-ч	7,51	1,265	9,50015					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,375	0,33					
		Итого по расценке					71,95		93,17		3 439,32
		ФОТ							70,12		3 270,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			72,22		3 368,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			50,49		2 354,68
		Всего по позиции							215,88		9 162,50
33	ТЕР47-01-009-03	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м Объем=10 / 10	10 шт	1	1	1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ					119,57	1,265	151,26	46,64	7 054,77
		2 ЭМ					211,49	1,375	290,80	13,03	3 789,12
		3 в т.ч. ОТм					20,76	1,375	28,55	46,64	1 331,57
		4 М					406,22		406,22	8,89	3 611,30
		ЗТ	чел.-ч	13,92	1,265	17,6088					
		ЗТм	чел.-ч	1,84	1,375	2,53					
		Итого по расценке					737,28		848,28		14 455,19
		ФОТ							179,81		8 386,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			185,20		8 637,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			129,46		6 038,16
		Всего по позиции							1 162,94		29 131,28
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							53 176,21		1 042 030,79
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 494,49		629 383,01
		Эксплуатация машин							14 463,12		188 454,46
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							409,58		19 102,82
		Материалы							25 218,60		224 193,32
		Строительные работы							39 699,44		882 873,97
		в том числе:									
		оплата труда							4 818,73		224 745,56
		эксплуатация машин и механизмов							2 182,18		28 433,81
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							221,82		10 345,69
		материалы							23 718,28		210 855,47
		накладные расходы							5 456,55		254 493,70
		сметная прибыль							3 523,70		164 345,43
		Монтажные работы							34 422,77		1 136 078,64
		в том числе:									
		оплата труда							8 675,76		404 637,45
		эксплуатация машин и механизмов							12 280,94		160 020,65
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							187,76		8 757,13
		материалы							1 500,32		13 337,85
		накладные расходы							7 977,17		372 055,12
		сметная прибыль							3 988,58		186 027,57
		Итого ФОТ (справочно)							13 904,07		648 485,83
		Итого накладные расходы (справочно)							13 433,72		626 548,82
		Итого сметная прибыль (справочно)							7 512,28		350 373,00
		ВСЕГО по смете							74 122,21		2 018 952,61

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]